会長　次長　局長　局員

盛支設企第　２３８号
平成２２年１２月１日

青森県　建設業協会　殿

東日本旅客鉄道株式会社
執行役員　盛岡支社長　福　田　泰　司

鉄道に近接して工事等を施行する場合の事前打合せについて(お願い)

謹啓、時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より弊社の事業に対しましてご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。

鉄道沿線における工事につきましては、お客様の「安全」及び「列車の安全運行」を最優先に取り組んでいるところでありますが、過去に弊社と事前に打合せ届け出を行わず、鉄道工事の経験がない会社が無断で線路に近接し施工したため、機材等が建築限界を支障して列車に衝撃するという事故及びJR用地内を掘削したため、通信ケーブルを切断する事故が発生しております。

つきましては、鉄道沿線に近接して工事を行う場合、すでにご協力をいただいておりますが、列車の安全運行の重要性をご理解いただき、以下の内容について再度、ご理解を賜りますようあらためてお願い申し上げます。

1. 鉄道に近接して作業する場合は、作業員の事故防止及び列車の安全運行の確保の観点から、工事を発注する前に弊社(各技術センター)と協議をいただきますようお願い申し上げます。

2. 協議の内容によって異なりますが、線路の上空における作業、線路下を横断する工事及び線路に影響をおよぼす恐れのある掘削作業等は、弊社が委託を受け施工することとなります。
　また、鉄道沿線に近接した工事の発注に際しては、鉄道工事に精通した会社の施工となりますよう、ご協力をお願い申し上げます。

参考といたしまして、以下の資料を添付しております。
なお、12月4日東北新幹線新青森開業に合わせて現業機関の組織改正も行われ、当社の協議窓口も変更となっております。

○「線路近接工事で事前にJRと協議を必要とする範囲」
○「事前協議に必要な書類」
○「各技術センター連絡箇所」

ご不明な事柄につきましては、お手数ですが担当者まで問い合せ願います。

収受　第　号　22.12.-3　(社)青森県建設業協会

東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社設備部企画課・設計協議G
担当者　佐　藤
連絡先　019-625-4062

参　　考

線路近接工事で事前にJRと協議を必要とする範囲





※上記範囲でもクレーン等の長尺機械を使用する場合は、別途検討が必要となります。
※踏切拡幅計画については、別途協議となります。

○営業線に近接する作業(範囲)を例に挙げますと、以下のような内容です。

・道路の新設及び道路の改良工事(道路排水設備等の新設、改良も含む)
・踏切道に近接して施工する道路補修等工事
・水道管等の線路下に埋設する横断工事
・自動車転落防止柵(ガードレール)の設置及び改修工事
・建物等の改築及び新たに構造物を建設する工事
・JR 用地境界付近で掘削作業を伴う工事
・構造物の建設による杭基礎施工が伴う工事
・重機械(バックホー、クレーン等)使用により高圧線等に接近する恐れのある工事
・作業員が営業線に近接する範囲等に立ち入る調査、測量等
・その他、弊社橋りょう、トンネルに近接して行う工事

※営業線の近接範囲外であっても、線路に近接し重機械等を使用して施工する場合(バックホー等の旋回または転倒により営業線を支障する恐れがある)には、あらかじめ弊社とご相談

○各技術センターの連絡箇所

箇所名	担当	担当線名	電話番号	所在地
一ノ関保線技術センター	企画安全科	東北本線・大船渡線 気仙沼線	0191-23-4380	一関市
北上保線技術センター	企画安全科	東北本線・北上線・釜石線 山田線	0197-63-2460	北上市
盛岡保線技術センター	企画安全科	東北本線・田沢湖線・花輪線・山田線	019-652-2438	盛岡市
青森保線技術センター	企画安全科	東北本線・八戸線・津軽線・奥羽線・大湊線	017-781-1200	青森市
北上新幹線保線技術センター	企画安全科	東北新幹線	0197-63-4237	北上市
八戸新幹線保線技術センター	企画安全科	東北新幹線	0178-27-8002	八戸市
盛岡土木技術センター(本所)	企画科	東北新幹線・東北本線・北上線・釜石線・山田線・田沢湖線・花輪線・八戸線	019-652-2196	盛岡市
盛岡土木技術センター(一ノ関派出)	土木科	東北新幹線・東北本線・大船渡線・気仙沼線	0191-23-4116	一関市
盛岡土木技術センター(青森派出)	企画科	東北新幹線・津軽線・奥羽線・大湊線	017-781-1292	青森市
盛岡電力技術センター	企画科	東北新幹線・東北本線・大船渡線・気仙沼線・北上線・釜石線・山田線・田沢湖線・花輪線・岩泉線・八戸線・大湊線・奥羽本線・津軽線	019-646-4636	盛岡市
盛岡信号通信技術センター	企画科	東北新幹線・東北本線・大船渡線・気仙沼線・北上線・釜石線・山田線・田沢湖線・花輪線・岩泉線・八戸線・大湊線・奥羽本線・津軽線	019-653-3393	盛岡市

参　考

事前協議書の内訳

	項　　目	具　体　的　な　内　容
1	鉄道との近接する位置	○○市○○地内 （○○線　○○駅・○○駅間　　○○ｋ○○○ｍ付近）
2	関係事業名称	（例） 都市計画事業、道路改良事業、ほ場整備事業　……
3	事　業　年　度	平成○年度～平成○○年度
4	実施施行年度	平成○年度～平成○○年度
5	行程表及び進捗状況図等	事業計画の進捗状況のわかる表及び図面等
6	添　付　図　面　等	①計画位置図　　S ＝1/50,000 （協議箇所を明示する） ②計画平面図　　S ＝1/300 ～1/600 （一般的には1/500 ） ③計画一般図　　S ＝1/100 ～1/200 （概略図でも可） ④ＪＲ用地の処理が伴う場合 ・公図 ・１７条地図（法務局に備付けのある場合） ・登記簿謄本（用地境界に隣接する全地番） ⑤都市計画図 ・都市計画協議の場合
7	添　付　写　真	現場状況のわかる写真 ↓ →　現　地　← ↑